西城南片区年底实现雨污分流

有了绿色通道,污水不再“横流”

本报记者 李金金 通讯员 邓克

雨污分流实现后,雨水泵站的水将直接排入城区河流。 本报记者 李金金 摄

6日,记者从东营区城市管理和行政执法局获悉,按照全市2016年水气污染整治专项行动的总体要求,为彻底解决西城黄河路以南区域的生活污水直排问题,今年东营区重点实施西城南污水处理厂收水区域水环境治理工程,同时对40处住宅小区进行雨污分流改造。新建西二路两侧污水管线,并实施太行山路、菏泽路、西四路、老广蒲河沿线截污干管市政污水接入项目,实现雨污分流。该工程预计5月底开工建设,年底完工。

西二路两侧原来雨污混流 新建污水管线后情况会大变

按照全市2016年水气污染整治专项行动的总体要求,东营区负责实施28项水环境治理工程,概算投资2.78亿元。其中涉及西城区域的有17项,以市政管网雨污分流改造、住宅小区雨污分流改造、河流周边村庄污水收集处理、沿河排污口封堵改造、河道环境综合整治等方面为主。

西城南污水处理厂收水区域包括西一路以西,黄河路以南,水环境治理主要是对西城南污水处理厂收水区域内的雨污管网进行改造,该项目包括两部分,首先是新建西二路(黄河路至南二路)两侧污水管线。区城管副局长张学成介绍,西二路(黄河路至南二路)现在没有污水管线,两侧只有两条雨水管线,雨水、污水混合排放。为实现雨污分流,计划在西二路新建两条污水管线,同时将沿线小区及单位的污水直接接入新建污水管网,达到雨污分流的目的。

四路段沿线污水接入新建管线 改善居民生活环境

西城南污水处理厂收水区域内的雨污管网改造的另一部分是实施太行山路、菏泽路、西四路、老广蒲河沿线截污干管市政污水接入项目。该项目主要是针对部分小区或单位污水无处排放或直接排入雨水管道的现象,对小区或单位雨污水接入市政管网的方式进行整改,将雨水、污水分别导入市政雨水管网和污水管网。如太行山路附近的百货大楼、鸿港医院需要直接接入市政污水管网,而菏泽路两侧的商贸城则需要新建污水管线,然后再接入市政污水管网,统一流向泵站。

区城管市政处排水所所长张振忠说,工程完工后,此片区的污水经过污水管线集中到西三路南泵站,然后强排至五干排截污干管,再输送到西二路总提升泵站,由这里强排至城南污水处理厂,经过处理达标后的污水再排到新广蒲河。雨水则直接经过雨水管线排到相应的雨水泵站,经雨水泵站排入城区河流。

张学成说,西城南污水处理厂收水区域水环境治理工程预计投资5800万元,目前已经完成前期的立项、环评、规划等手续,目前正在进行施工图纸的设计,预计5月底开工建设,2016年底完工。完工后将改善雨污混流的现状,实现雨污彻底分流,减少污水不经处理直接进入水系统,有利于改善居民的生活环境,提升城市生态面貌,达到环境综合整治的目的。

40个老旧小区 将实现雨污分流

老旧小区雨污分流改造工程是对西城老旧小区内部雨污水混流的现象进行改造,在小区内部实现雨污分流,然后分别接入市政污水管网和雨水管网,从源头上实现雨污分流。该项目计划对目前已经达到改造条件的40个老旧小区进行雨污分流改造,涉及黄河路、文汇、胜道、辛店等4个街道,改造面积134万平方米,估算投资3629万元,计划2016年底前完成。

另外,东营区还将对西城黄河路以北部分重点区域进行水环境整治,计划在周家、红卫、立新等5个城中老村建设生活污水收集处理项目;对广利河、五六干合排、东营河、六干排等4条河流沿岸进行综合环境整治,拆除乱搭乱建,清理土小企业,实施常态化保洁,全面提升中心城生态环境质量。

6日,生态谷社区及东营技师学院汽车工程系共30余名志愿者对小区开展“清洁社区 共创文明”志愿服务活动。志愿者对小区花园、道路等卫生死角进行了大扫除。

本报记者 魏菲 通讯员 谭富红 摄影报道

◆相关新闻

臭水沟臭了好几年 5月底终于要改造了

城管:排污管线堵塞导致

本报4月6日讯(记者 徐文君) 小区门口就是一条臭水沟,不仅散发难闻的气味,气温一高还滋生蚊虫,问题多年未解决,天鹅湖小区的居民“叫苦不迭”。对此,东营区城管局工作人员介绍,由于排污管线堵塞,导致污水排到小区门口水系,今年5月底6月初进行雨污分流改造,情况将得到改善。

6日,在海信天鹅湖小区北门,记者看到,门口两侧各有一条水系,水系周边由土堆围住,土堆上面零散堆放着一些建筑垃圾和生活垃圾,还有杂草被焚烧后的痕迹,水系里也堆积了部分垃圾,散发着难闻的气味。

“这条水系从小区建造时就已经存在了,好多年了。”天鹅湖小区物业工作人员说。居民宋女士介绍:“三年前买房时说要解决,但是一直拖到了现在。夏天一到,小区楼道里都是蚊虫,我们都不敢开窗户。”

对此,东营区城管局工作人员介绍,小区建设时,海信天鹅湖小区北门的水系被设计成为一个景观湖,可以排放雨水。之后由于小区处于建筑和装修期间,导致建筑垃圾倾倒过多,将排污管线堵塞。周边小区居民的生活污水无处排放,就顺着雨水管线流到了小区门口的两处水系中,导致水系被污染。此后由于资金等多方面原因,问题迟迟未解决。

自2013年至2015年上半年期间,东营市城管局投入资金进行治理,水系污染情况得到缓解。但由于周边小区在建设时又占压了几处污水管线检查井,导致工作人员无法进行检查疏通工作,排污管线逐渐又被堵塞。

2015年下半年,东营区城管局接手了海信天鹅湖小区片区的治理工作,针对居民所反映的问题进行了排查、调研,并投入资金进行治理。预计将于今年5月底6月初开始,对该片区的市政管网进行疏通、治理。而小区也需要进行雨污分流改造,将小区污水排放到排污管线。